

Netzplan 3

VNr	Vorgang	Dauer (Tage)	Vorgänger
1	Bedarfsermittlung & Grobkonzept	5	Start
2	Beauftragen eines Planungsbüros	3	1
3	Planung erstellen (Architektur/Statik)	15	2
4	Prüfen und Genehmigen der Planung	7	3
5	Bauantrag einreichen & Behördengenehmigung	20	4
6	Ausschreibung & Angebotsvergleich	10	4
7	Auftragsvergabe an Bauunternehmen	3	5 & 6
8	Erdarbeiten & Fundament	12	7
9	Errichten des Rohbaus (Wände/Dach)	20	8
10	Installation Haustechnik (Elektrik, Heizung)	12	9
11	Innenausbau (Boden, Wände, Tore)	15	9
12	Abnahme durch Bauamt	5	10 & 11
13	Einrichten & Inbetriebnahme Lagerhalle	7	12
14	Übergabe	1	12

Vorgangsnummer		
Bezeichnung		
Frühste Anfangszeit	Dauer	Frühste Endzeit
Späteste Anfangszeit	Puffer	Späteste Endzeit

